

Kanalсанierung Harkort-Straße

In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede der Wasserspiegellagen bei beiden Varianten ersichtlich. Zunächst beschlossen wurde die Variante 1A (Kanal im Gehweg). Hergestellt werden soll jetzt die Variante 1B (Kanal in der Straße). Die Wasserspiegellagen in den Schächten sind vielfach gesunken, jedoch in keinem Fall gestiegen.

Vergleich der Wasserspiegellagen

Variante	Bestand	1A	1B	Max. WSP-differenz V1A – 1B	Hinweis
		[m]*	[m]*	[m]	
Max. WSP Schacht 4044303137	2,05	0,58	0,48	0,10	Endschacht Friedrich-Harkort-Straße
Max. WSP Schacht 4045304147	2,19	0,41	0,23	0,18	Friedrich-Harkort-Straße / Ecke Elisabethstraße Strang 1
Max. WSP Schacht 4144303381	0,53	0,52	0,53	0,01	Eckschacht Warendorfer Straße
Max. WSP Schacht 4044303145	1,84	0,10	0,10	0,00	Endschacht Elisabethstraße Strang 1
Max. WSP Schacht 4044303149	1,40	1,42	0,47	0,95	Endschacht Elisabethstraße Strang 2
Max. WSP Schacht 4044303171	1,19	1,22	0,47	0,75	Endschacht Hedwigstraße